

# Pie Cēsīm sāk būvēt infrastruktūru gājējiem un velosipēdistiem



Valsts autoceļu tīklā trīs vietās sāk būvēt infrastruktūru gājējiem un velosipēdistiem: Valmieras novadā no Valmieras līdz Mūrmuižai (V187), Cēsu novadā no Cēsīm līdz Jāņamuižai (V320, P20) un Tukuma novadā no Tukuma līdz Milzkalnei (V1446). Jaunā infrastruktūra uzlabos mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa, kā arī uzlabos mikromobilitāti satiksmē ar novada centram tuvējiem ciemiem.

Pie Valmieras un Cēsīm būvdarbi notiks ar ES līdzfinansējumu, pie Tukuma – par valsts budžeta līdzekļiem. Ja laikapstākļi būs piemēroti, būvdarbus pie Valmieras un Tukuma plānots pabeigt šogad, savukārt pie Cēsīm darbus pabeigs 2026. gada vasarā.

## **Jāņamuiža-Cēsis (P20, V320)**

8. augustā uzsāks apvienotā gājēju un velobraucēju ceļa būvdarbus no Jāņamuižas līdz Cēsīm gar autoceļu Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) (24,9-28,2 km) un Pievedceļš Cēsīm (V320). Autoceļa P20 labajā pusē izbūvēs 2,25 m platu apvienoto gājēju un velosipēdistu infrastruktūru ar asfalta segumu, kā arī apgaismojumu visā posmā. Jaunā infrastruktūra būs savienota ar esošo ietvi Cēsīs. Uz Bušugravas dzelzceļa pārbrauktuves izbūvēs atsevišķu šķērsojuma vietu ar aizsargbarjerām, gaismas un skaņas signālu, kā arī gājēju un velobraucēju uzskaites punktu. Lai nodrošinātu ūdens

atvadi, izbūvēs atsevišķu drenāžas sistēmu.

Ceļa nodalījuma joslā paredzēts izcirst 91 koku, kā arī izzāgēt krūmus, tam ir saņemts Cēsu novada pašvaldības saskaņojums.

Darbus veic SIA Valkas ceļi par līgumcenu 1 787 839,57 eiro (ar PVN), no tās 85 % ir ES

Kohēzijas fonda finansējums. Projekta autors ir SIA Projekts 3, būvuzraudzību nodrošina AS Ceļuprojekts.

Plašāka informācija **lvceli.lv**.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa